

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-d.1 04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	m	100.000		
2	KNR 2-31 0101-d.1 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	350.000		
2	45233123-7	PODBUDOWA				
3	KNNR 6 0104-d.2 03 + KNR 2-31 0104-06	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm-DOCELOWA GRUBOŚĆ WARSTWY 15 CM Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²	340.000		
4	KNR 2-31 0114-d.2 05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm-DOCELOWA GRUBOŚĆ WARSTWY 12 CM-TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJI 20-63 MM -KRUSZYWO GRUBE Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	340.000		
5	KNR 2-31 0114-d.2 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-TŁUCZEŃ KAMIENNY FRAKCJI 0-31,50 ZAMIAŁOWANY MIAŁEM KAMIENNYM	m ²	330.000		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6	KNR 2-01 0506-d.3 07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III-PLANTOWANIE POBOCZY SZER DO 0,50 M Z GRUNTU PO WYKONANIU KORYTA	m ²	100.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	PODBUDOWA						
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: