

Kosztorys ofertowy

Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2919L Gorajec – Teresopol Zaoręda –
Gorecko St.- Tarnowola w miejscowościach Wólka Czarnostocka i Czarnystok od km
1+775,00 do km 2+203,50
Gmina Radeczna, powiat Zamość , woj. lubelskie

Lp.	SST Kod CPV	Opis	Jedn obm.	ilość	Cena jednostk	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	A. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	D-01.01.21 45112000-5	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,43		
	D-01.02.01	B. KARCZOWANIE DRZEW				
2	D-01.02.01 D-02.03.01 45112000-5	Mechaniczne karczowanie pniaków o średnicy Ø16÷25 cm oraz zasypanie piaskiem dołów po karczowaniu pniaków i transport pniaków na odległość określoną przez Inwestora	szt.	2		
3	D-01.02.01 D-02.03.01 45112000-5	Mechaniczne karczowanie pniaków o średnicy Ø26÷35 cm oraz zasypanie piaskiem dołów po karczowaniu pniaków i transport pniaków na odległość określoną przez Inwestora	szt.	1		
4	D-01.02.01 D-02.03.01 45112000-5	Mechaniczne karczowanie pniaków o średnicy Ø56÷65 cm oraz zasypanie piaskiem dołów po karczowaniu pniaków i transport pniaków na odległość określoną przez Inwestora	szt.	1		
5	D-01.02.01 45112000-5	Karczowanie krzaków z wywiezieniem krzaków na odl. wskazaną przez Inwestora	ha	0,01		
	D-01.02.12	C. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej				
6	D-01.02.12 45112000-5	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (grub. do 15 cm) poza granicę robót 429x2,0	m ²	858		
Razem pozycje: 1÷6						
	D-01.02.04	II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
7	D-01.02.04 45111000-8	Rozebranie nawierzchni z mieszanki min. bitumicznej 430x0,1	m ²	43		

Lp.	SST Kod CPV	Opis	Jedn obm.	ilość	Cena jednostk	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
8	D-01.02.04 45111000-8	Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków	szt.	1		
Razem pozycje: 7÷8						
	D-02.00.00	III. ROBOTY ZIEMNE				
		A. Wykonywanie wykopów				
9	D-02.01.01 45111000-8	Wykopy wykonane koparkami z transportem urobku na odl. 1,0 km w gruncie kat. III 61+60	m ³	121		
10	D-02.01.01 45111000-8	Wykonanie wykopów pod przepusty, i rów odpływowy od przepustu grunt kat. III-IV wraz z transportem urobku 10x(1,6+0,4)x0,5x1,0	m ³	10		
	D 02.03.01	B. Wykonanie nasypów				
11	D 02.03.01 D-02.01.01 45111000-8	Roboty ziemne poprzeczne z przerzutem, przy głębokości wykopu do 3,0 m grunt kat. III-IV	m ³	114		
12	D 02.03.01 45111000-8	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami przy wysokości nasypu do 3,0 m grunt kat. III-IV	m ³	245		
13	D-02.03.01 45111000-8	Zasypanie wnęk za ściankami budowli inżynierskich kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie	m ³	3		
14	D-02.01.01 45111000-8	Wykopy jamiste wykonane koparkami o pojemności naczynia roboczego 0,25 m ³ z transportem urobku w gruncie kat. III-IV 1,5x1,5x1,0	m ³	2		
Razem pozycje: 9÷14						
		IV. STUDNIE				

Lp.	SST Kod CPV	Opis	Jedn obm.	ilość	Cena jednostk	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
15	D 03.02.01 45233000-5	Studnie ściekowe uliczne nad przepustem z kręgów betonowych o średnicy kręgów Ø 500mm nad przepustem	szt.	1		
Razem pozycje: 15						
		V. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI				
16	D-08.01.01 45233000-9	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm –	mb	430		
17	D-08.01.01 45233000-9	Ustawienie krawężników betonowych 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm	mb	75		
Razem poz. 16÷17						
		VI. PODBUDOWY				
	D-04.01.01	A. Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
18	D-04.01.01 45233000-9	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 353,5x0,16+428,5x(0,2+1,4)	m ²	742		
	D-04.02.01	B. Warstwy odsączające				
19	D-04.02.01 45233000-9	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 25 cm -zjazdu	m ²	120		
20	D-04.02.01 45233000-9	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm – chodnik (428,5x1,4)-120	m ²	480		
	D-04.05.01	C. Podbudowa				
21	D-04.05.01 45233000-9	Wykonanie podbudowy z gruntu kat. I-II- piasku stabilizowanego cementem (cement wg badań laboratoryjnych) wraz z pielęgnacją, Rm=2,5 MPa, grubość po zagęszczeniu 10 cm – grunt kat. I-II- piasek do wykonania podbudowy Wykonawcy, - chodnik	m ²	480		
22	D-04.04.02 45233000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu	m ²	120		

Lp.	SST Kod CPV	Opis	Jedn obm.	ilość	Cena jednostk	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie grub. 12 cm – zjazdy				
23	D-04.04.02 45233000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie grub. 8 cm – zjazdy	m ²	120		
Razem poz. 18÷23						
VII. ŚCIEKI PODCHODNIKOWE						
24	D-06.01.01 45233000-9	Ściek podchodnikowy trapezowy wg. KPED 01.30 6x2,0	mb	12		
Razem poz. 24						
VIII. CHODNIK						
	D-08.03.01	A Ustawienie obrzeży betonowych				
25	D-08.03.01 45233000-9	Ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo-piaskowej grub.4cm 428,5-(5x15)	mb	353,5		
	D-08.02.02	B. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI				
26	D-08.02.02 45233000-9	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem –kostka Inwestora	m ²	600		
27	D-04.03.01 45233000-9	Skropienie bitumem nawierzchni drogowych	m ²	20		
28	D-05.03.05a 45233000-9	Wykonanie nawierzchni z mieszanki min. bitumicznej grub. 5 cm	m ²	20		
Razem poz. 25+28						
IX. UMOCNIENTA						
29	D-06.01.01 45233000-9	Wykonanie ławy z betonu (C12/15)grub. 15 cm 20,5x0,60x0,15	m ³	1,8		
30	D-06.01.01 45233000-9	Umocnienie prefabrykatami betonowymi typu korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm 2+3+3+2,5+2+2+6x1,0	mb	20,5		
Razem poz. 29÷30						
X PLANTOWANIE I UMOCNIE NIE POBOCZY ORAZ SKARP						

Lp.	SST Kod CPV	Opis	Jedn obm.	ilość	Cena jednostk	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D-06.04.01	A Plantowanie terenu				
31	D-06.04.01 45233000-9	Plantowanie (obrobienie na czysto) korony nasypów wykonanych ręcznie, grunt kat. III	m ²	565		
Razem poz. 31						
XI. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA						
32	D-07.06.02 45233000-9	Ustawienie balustrady U – 11a nad przyczółkiem przepustu	m	4		
Razem poz. 32						
XII. OZNAKOWANIE						
33	D-07.02.01 45233000-9	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy Ø 70 mm wraz ze znakami - słupki i znaki z odzysku	szt.	1		
Razem poz. 33						
Wartość robót netto:						
Podatek VAT (23%)						
Wartość robót brutto:						

Słownie wartość robót netto:

Słownie wartość robót brutto:

Podpis i pieczęć oferenta: